



Projekt: Neubau Wasserwerkseingang Süd  
Friesische Straße 53, 25980 Sylt/Westerland

Plan Nr: B2

BewPlan:

Bauteil: Wasserwerkseingang Süd (Stb.-Seitenwände)

Abschn.: Bewehrungsplan

Bauherr: Energieversorgung Sylt GmbH  
Friesische Straße 53, 25980 Sylt/Westerland

Auftrag: 19-060

Stahl: B500A

Pos.	Anz.	∅	Länge [m]	Gesamt-länge [m]	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 262 / EC2	Bemerkungen
1	50	10	2.60	130.00	4		
2	20	10	2.65	53.00	4		
3	64	10	3.51	224.61			i.M.
4	4	10	3.90	15.60			
5	48	10	5.39	258.72			
6	68	10	1.62	110.47			i.M.
7	12	12	2.60	31.20	4		
8	58	10	1.74	100.85			i.M.
9	48	10	1.04	49.92	4		
10	32	10	3.74	119.68	4		
11	70	10	1.02	71.40	4		
12	9	10	0.60	5.40	4		
13	9	6	0.40	3.60	4		